

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45432111-5

<b>1.</b>	<b>Wyniesienie mebli z poszczególnych pomieszczeń na korytarz</b>	szt.	11 pokoi			
<b>2.</b>	<b>Nr pomieszczenia</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>		<b>j.m.</b>	<b>Poszczególne</b>	
		<b>długość</b>	<b>szerokość</b>			
			<b>Zerwanie wykładziny dywanowej wraz z cokołami</b>			
	pokój 27		5,8	2,9	m <sup>2</sup>	16,82
	pokój 49		4,34	2,81	m <sup>2</sup>	12,20
	pokój 57		5,35	2,72	m <sup>2</sup>	14,55
	pokój 61		3,98	2,81	m <sup>2</sup>	11,75
			1,73	0,33		
	pokój 83		4,56	2,75	m <sup>2</sup>	12,54
	pokój 84		6,20	2,85	m <sup>2</sup>	19,47
			1,50	1,20		
	pokój 85		4,27	2,84	m <sup>2</sup>	12,13
	pokój 89		5,78	2,77	m <sup>2</sup>	16,01
	pokój 93		5,72	2,79	m <sup>2</sup>	18,26
			0,56	1,77		
		1,25	1,05			
pokój 94		4,34	2,92	m <sup>2</sup>	12,67	
pokój 95		4,36	2,78	m <sup>2</sup>	12,12	
				<b>Razem m<sup>2</sup></b>	<b>158,52</b>	
<b>3.</b>	<b>Dotyczy poz. 2</b>	<b>Oczyszczenie posadzki z kleju po zerwaniu wykładziny</b>		m <sup>2</sup>	158,52	
				<b>Razem m<sup>2</sup></b>	<b>158,52</b>	
<b>4.</b>	<b>Dotyczy poz. 2</b>	<b>Gruntowanie podłóży pod wykładzinę oraz wyrównanie posadzki masą samopoziomującą w miejscach tego wymagających</b>		m <sup>2</sup>	158,52	
				<b>Razem m<sup>2</sup></b>	<b>158,52</b>	
<b>5.</b>	pokój 27	<b>Ułożenie posadzki oraz cokołów z wykładziny dywanowej (płytek) przy użyciu własnych materiałów, w kolorze ciemnozielonym, gramatura runa ok. 540-550 g/m<sup>2</sup>, 100% poliamidu, struktura - pętelkowa, klasa użytkowa minimum 32, trudnozapałna (certyfikat BSL-S1), antystatyczna, odporna na ruch mebli biurowych na kółkach</b>		m <sup>2</sup>	16,82	
	pokój 49			m <sup>2</sup>	12,20	
	pokój 57			m <sup>2</sup>	14,55	
	pokój 61			m <sup>2</sup>	11,75	
	pokój 83			m <sup>2</sup>	12,54	
	pokój 84			m <sup>2</sup>	19,47	
	pokój 85			m <sup>2</sup>	12,13	
	pokój 89			m <sup>2</sup>	16,01	
	pokój 93			m <sup>2</sup>	18,26	
	pokój 94			m <sup>2</sup>	12,67	
pokój 95	m <sup>2</sup>	12,12				
				<b>Razem m<sup>2</sup></b>	<b>158,52</b>	
<b>6.</b>	<b>Dotyczy poz. 2</b>	<b>Montaż listwy progowej</b>		szt.	11	
				<b>Razem szt.</b>	<b>11</b>	

Sporządził:

ZATWIERDZAM wzór dokumentu:

*Kierownik Zamawiającego*

p.o. Dyrektor

Sądu Rejonowego w Węgrowie

Joanna Żółkowska